



รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านปางมะหัน ม.8

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.60 ม. สูง 2.50 ม. จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านปางมะหัน หมู่ 8 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการ ตามแบบ ปรายการที่ อบต.กำหนด

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านปางมะหัน ม.8	120,600.00	ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		120,600.00	-(หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 120,600 บาท

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธนะวิรัช สายเทพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวัลลภ หมั่นไธสง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านปางมะหัน ม.8

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.60 ม. สูง 2.50 ม. จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านปางมะหัน หมู่ 8 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการ ตามแบบ รุปรายการที่ อบต.กำหนด

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ประมาณการโดย นายธนวิชัย สายเทพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	93,697.61	1.3074	122,500.26	ตามข้อบัญญัติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				องค์การบริหาร
	<u>เงื่อนไข</u>				ส่วนตำบลเทอด
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน				ไทย งบประมาณ
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				รายจ่ายประจำปี
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				พ.ศ. 2560
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			122,500.26	
	คิดราคาเพียงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			122,500.00	
	-(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)-	ตัวอักษร			

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

บาท

ประมาณการโดย.....

(นายธนวิชัย สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตรวจ.....

(นายธนวิชัย สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ .....

(นายเตชินท์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

โครงการ ก่อสร้างป้ายหมูบ้านปางมะหัน ม.8

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.60 ม. สูง 2.50 ม. จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านปางมะหัน หมู่ 8 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ประมาณการ ตามแบบ ปรายการที่ อบต.กำหนด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
<b>1. งานโครงสร้าง</b>									
1	ขุดดิน - ถมดิน	4.00	ลบ.ม.			148.00	592.00	592.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.20	ลบ.ม.			398.00	79.60	79.60	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	1.04	ถุง	138.24	143.77			143.77	
4	ทรายหยาบ	0.12	ลบ.ม.	766.77	92.01			92.01	
5	หินผสมคอนกรีต	0.21	ลบ.ม.	841.07	176.62			176.62	
6	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.23	ลบ.ม.			436.00	1,408.28	1,408.28	
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	21.70	ถุง	138.24	2,999.81			2,999.81	
8	ทรายหยาบ	1.94	ลบ.ม.	766.77	1,487.53			1,487.53	
9	หินผสมคอนกรีต	3.52	ลบ.ม.	841.07	2,960.57			2,960.57	
10	งานเหล็กเสริม เหล็ก SR.24 ขนาด $\phi$ 6 มม.	0.19	ตัน			3,300.00	627.00	627.00	
11	เหล็ก SD.40 ขนาด $\phi$ 12 มม.	22.19	เส้น	45.16	1,002.10			1,002.10	
12	ไม้แบบ	16.10	เส้น	173.26	2,789.49			2,789.49	
13	ไม้คร้ำยัดแบบ	6.29	ลบ.ฟ.	579.44	3,644.68			3,644.68	
14	ประกอบและติดตั้งไม้แบบ	1.88	ลบ.ฟ.	570.09	1,071.77			1,071.77	
15	ตะปู	23.01	ตร.ม.			133.00	3,060.33	3,060.33	
16	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	27.61	กก.	30.37	838.52			838.52	
		2.85	กก.	47.66	135.83			135.83	
<b>รวมงานโครงสร้าง</b>					17,342.69		5,767.21	<b>23,109.90</b>	
<b>2. งานผนังและผิวผนัง</b>									
1	ผนังก่ออิฐบล็อก	10.80	ตร.ม.	93.00	1,004.40	60.00	648.00	1,652.40	
2	ผนังฉาบปูนเรียบ	29.60	ตร.ม.	58.00	1,716.80	82.00	2,427.20	4,144.00	
3	ผนังบุแผ่นหินอ่อน	5.30	ตร.ม.	2,300.00	12,190.00	208.00	1,102.40	13,292.40	
<b>รวมงานผนังและผิวผนัง</b>					14,911.20		4,177.60	<b>19,088.80</b>	
<b>3. งานพื้นและผิวพื้น</b>									
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" รวมปูนทราย	9.13	ตร.ม.	302.00	2,757.26	125.00	1,141.25	3,898.51	
<b>รวมงานพื้นและผิวพื้น</b>					2,757.26		1,141.25	<b>3,898.51</b>	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
<b>4. งานสี</b>									
1	ทาสีน้ำพลาสติก	18.00	ตร.ม.	43.00	774.00	30.00	540.00	1,314.00	
	<b>รวมงานสี</b>				774.00		540.00	<b>1,314.00</b>	
<b>5. งานเบ็ดเตล็ด</b>									
1	งานปูนปั้นขอบเสา+ป้าย	62.56	ม.	150.00	9,384.00	40.00	2,502.40	11,886.40	
2	บัวหัวเสา	4.00	หัว	760.00	3,040.00		0.00	3,040.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	9.00	จุด	40.00	360.00		0.00	360.00	
4	ภาพพระบรมฉายาลักษณ์	2.00	ชุด	500.00	1,000.00		0.00	1,000.00	
5	ตั้งอักษรป้ายแสดขนาดสูง 0.20 ม.	1.00	هما	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00	
	<b>รวมงานเบ็ดเตล็ด</b>				43,784.00		2,502.40	<b>46,286.40</b>	
								<b>93,697.61</b>	

**หมายเหตุ**

- อ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2560
- ราคาน้ำมันดีเซล ปั่นน้ำมัน PTT ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เฉลี่ยลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท
- \* รวมค่าขนส่ง 56.00 กิโลเมตร (จากปากทางป่าซาง อำเภอแม่จัน ถึงสถานที่ก่อสร้าง)



ประมาณการ.....

(นายธนวิรัช สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง