



รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรลี้ หมู่ที่ 11 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ประมาณการ ตามแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยกำหนด


วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	184,600.00	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		184,600.00	-(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)-


ความเห็นคณะกรรมการ.....



ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายจรัส วิชาเทพ )



ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายจรัส วิชาเทพ )



ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายจรัส วิชาเทพ )

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรลี้ หมู่ที่ 11 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ประมาณการโดย นายพีรภัทร์ ศิริพินิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	141,218.38	1.3074	184,628.91	
2	ป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงินใน				
	ระยะเวลาดำเนินการ            30 วัน				
	จ่ายเงินล่วงหน้า            0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก        0.00 %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้                6.00 %			-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม                7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			184,628.91	
	เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			184,600.00	
	-(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)-	ตัวอักษร			

เฉลี่ยตร.มละ

บาท

ประมาณการโดย

( นายพีรภัทร์ ศิริพินิพัฒน์ )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ

( นายอุทิศ นรรัตน์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

CX

ตรวจ/เสนอ

( นายธนวิชัย สายเทพ )

( ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการต้น) )

อนุมัติ

( นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรลี้ หมู่ที่ 11 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ประมาณการวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	200.20	ตร.ม		-	25.00	5,005.00	5,005.00	
2	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	189.70	ลบ.ม		-	25.00	4,742.50	4,742.50	
	<b>งานหลังคา</b>	200.20	ลบ.ม		-	23.00	4,604.60	4,604.60	
3	แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	200.20	ตร.ม	170.00	34,034.00		0.00	34,034.00	
	มีฉนวนกันความร้อน ยาว 5.50 ม.								
4	ครอบสันแผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	28.00	เมตร	75.00	2,100.00		0.00	2,100.00	
5	ครอบปิดข้างเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	8.00	เมตร	75.00	600.00		0.00	600.00	
6	สกรูยิงแผ่นหลังคา 3.50 นิ้ว	4.00	กล่อง	400.00	1,600.00		0.00	1,600.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
7	แผ่นยิปซัม 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	189.70	ตร.ม	262.00	49,701.40	75.00	14,227.50	63,928.90	
	พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
8	ไม้เชิงชายสำเร็จ เชิงชายทับเชิงชาย	18.00	แผ่น	340.00	6,120.00			6,120.00	
9	หลอดไฟฟ้า 36 วัตต์ พร้อมชุด	13.00	ชุด	250.00	3,250.00			3,250.00	
10	ไม้คิ้วไม้เนื้อแข็ง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	83.00	ท่อน	55.00	4,565.00			4,565.00	
11	ตะปูเกลียวดำ	2.00	กล่อง	90.00	180.00			180.00	
	<b>งานสี</b>	206.31	ตร.ม			30.00	6,189.30	6,189.30	
12	สีน้ำมันทาเชิงชาย	3.00	กป.	448.60	1,345.80			1,345.80	
13	สีน้ำพลาสติกทาฝ้าเพดาน	2.00	ถัง	1,476.64	2,953.28			2,953.28	
								<b>141,218.38</b>	

ประมาณราคาโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

หมายเหตุ

- อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มีนาคม 2560
- ราคาน้ำมันดีเซล บัมน้ำมัน PTT ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เฉลี่ยลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท
- รวมค่าขนส่ง 59.00 กิโลเมตร (จากปากทางป่าซาง อำเภอแม่จัน ถึงสถานที่ก่อสร้าง )
- วัสดุบางชนิดเป็นราคาท้องถิ่น
- ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

ประมาณการ.....

(นายพีรภัทร์ ศิริพิณพัฒน์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา