

## การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่หม้อ ๒ ช่วง หมู่ ๗  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๔,๗๐๐.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่หม้อ ๒ ช่วง หมู่ ๗  
ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมทั้ง ๒ ช่วง  
ต้องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๔๔,๗๐๐.- บาท  
(-สามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ที่ ๔๘๒ /๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ๑. นายธนวิชัย สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
  ๒. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณ นักรป้องกันฯปฏิบัติกร
  ๓. นางสาวสุภัทสรุ พรสกุลไพศาล ครู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้านแม่หม้อ ม.7 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 28.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 130.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน

รวมทั้ง 2 ช่วง ต้องมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 474 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางไปสวนชา หมู่ที่ 7 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

29 พ.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	474.00	1.73	820.02	1.3822	2.39	1,133.43
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.70	643.26	15,245.26	1.3822	889.11	21,072.00
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	474.00	467.52	221,604.48	1.3822	646.21	306,301.71
4	Expansion Joint	ม.	6.00	145.52	873.12	1.3822	201.14	1,206.83
5	Contraction Joint	ม.	87.00	80.53	7,006.11	1.3822	111.31	9,683.85
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	5.00	946.83	4,734.15	1.3822	1,308.71	6,543.54
					250,283.14		รวม	345,941.36
ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	344,700.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 250,283.14

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย .....

(นายชนะวิชัย สายเทพ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 344,700 บาท


ตามรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560

(ลงชื่อ)  (นายชนะวิชัย สายเทพ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ .....

(นายชนะวิชัย สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง




(ลงชื่อ)  (นายชัยณรงค์ กิจศิริวรเดช) กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ .....

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ลงชื่อ)  (นางสาวสุภัทสรุพร พงศ์กุลไพศาล) กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ .....

(นายต๋นที ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

