

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางมะหัน ๒ ช่วง หมู่ ๘
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๑๑,๑๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางมะหัน ๒ ช่วง หมู่ ๘
ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง
๓ เมตร ระยะทาง ๔๘๕ เมตร รวมทั้ง ๒ ช่วง ต้องมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๔ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ถนนสายทางไปสนามฮอร์และทางไปฐานทหาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๑๑,๑๐๐.- บาท
(-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนะวิรัช สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักปลัด
 ๓. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณ นักป้องกันปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางมะหัน ม.8 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 193.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 579 ตร.ม

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 485.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,455 ตร.ม


รวมทั้ง 2 ช่วง ต้องมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,034 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


สายทาง 1.ถนนสายทางไปสนามฮอว์ก 2.ถนนสายทางไปฐานทหาร บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8 ตำบลเทอดไทย อำเภอมะปือหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอมะปือหลวง จังหวัดเชียงราย


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,034.00	1.73	3,518.82	1.3822	2.39	4,863.71
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	101.70	685.07	69,671.62	1.3822	946.90	96,300.11
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,034.00	484.43	985,330.62	1.3822	669.58	1,361,923.98
4	Expansion Joint	ม.	36.00	144.00	5,184.00	1.3822	199.04	7,165.32
5	Contraction Joint	ม.	366.00	80.79	29,569.14	1.3822	111.67	40,870.47
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					1,093,274.20		รวม	1,511,123.59
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,511,100.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,093,274.20
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
 ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 1,511,100 บาท



 (ลงชื่อ) นายสนะวิชช์ สายเทพ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ผู้อำนวยการกองช่าง) :



 (ลงชื่อ) (สมควร ธรรมเสน) กรรมการกำหนดราคากลาง
 หัวหน้าสำนักปลัด :


 (ลงชื่อ) (นายสนะวิชช์ สายเทพ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยณรงค์ กิตติคุณเทศ) :
 นายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 ประมาณการโดย
 (นายสนะวิชช์ สายเทพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ตรวจ
 (นายสนะวิชช์ สายเทพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 เห็นชอบ
 (นายอุทัย นรรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


 อนุมัติ
 (นายเดชน์ ติยะไพศาล)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย