

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยอื่น หมู่ ๑๐
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๑๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยอื่น หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๓๙ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๑๗ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ถนนสายทางไปบ้านจะป่า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๑๙,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนะวิรัช สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักปลัด
 ๓. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณเดช นักป้องกันปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยอื่น ม.10 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 939.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,817.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย


สายทาง ถนนสายทางไปบ้านจะป่า บ้านห้วยอื่น หมู่ที่ 10 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยตักคันทางเดิม	ตร.ม.	2,817.00	1.73	4,873.41	1.3822	2.39	6,736.03
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	140.85	568.00	80,002.80	1.3822	785.09	110,579.87
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม	ตร.ม.	2,817.00	445.47	1,254,888.99	1.3822	615.73	1,734,507.56
4	Expansion Joint	ม.	54.00	143.83	7,766.82	1.3822	198.80	10,735.30
5	Contraction Joint	ม.	507.00	80.68	40,904.76	1.3822	111.52	56,538.56
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					1,388,436.78		รวม	1,919,097.32
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,919,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,388,436.78
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
 ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 1,919,000 บาท


(ลงชื่อ) 
 (นายธนวิชัย สายเทพ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ) 
 (สมชาย สรรงศรี) กรรมการกำหนดราคากลาง
 หัวหน้าอำเภอป่าสัก

(ลงชื่อ) 
 (นายชัยณรงค์ กิตติการเวต) กรรมการกำหนดราคากลาง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ประมาณการโดย 
 (นายธนวิชัย สายเทพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ 
 (นายธนวิชัย สายเทพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
 (นายอุทิศ นรรรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ 
 (นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)
 นายกองตำบลบริหารส่วนตำบลเทอดไทย