

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลี้ หมู่ ๑๑
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๒,๖๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลี้ หมู่ ๑๑
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๙๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ถนนสายทางบ้านพญาไพรลี้ที่เชื่อมต่อบ้านแม่ค้ำน้อย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๖๐๐.- บาท
(-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนะวิชัย สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักปลัด
 ๓. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณเดช นักป้องกันฯปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลู่ ม.11 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 394.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,576.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย


สายทาง ถนนสายทางบ้านพญาไพรลู่เชื่อมต่อบ้านแม่ค่าน้อย บ้านพญาไพรลู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,576.00	1.73	2,726.48	1.3822	2.39	3,768.54
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	78.80	676.70	53,323.96	1.3822	935.33	73,704.38
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	1,576.00	485.38	764,958.88	1.3822	670.89	1,057,326.16
4	Expansion Joint	ม.	28.00	143.93	4,030.04	1.3822	198.94	5,570.32
5	Contraction Joint	ม.	284.00	80.72	22,924.48	1.3822	111.57	31,686.22
6	Longitudinal Joint	ม.	394.00	74.47	29,341.18	1.3822	102.93	40,555.38
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					877,305.02		รวม	1,212,611.00
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,212,600.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 877,305.02
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง = 1.3822
 ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน



คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 1,212,600 บาท



 (ลงชื่อ) นายธนวิทย์ สายเทพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ) (นาย) ธรรมเสนา กรรมการกำหนดราคากลาง
 หัวหน้าสำนักงานปลัด


 (ลงชื่อ) (นาย) ธิติกร วงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ประมาณการโดย 
 (นาย) ธนวิทย์ สายเทพ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ตรวจ 
 (นาย) ธนวิทย์ สายเทพ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
 (นาย) ธิติกร วงศ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ 
 (นาย) เติมนันท์ หิยะไพศาล
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย