

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลี้หมู่ ๑๑
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๔๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลี้หมู่ ๑๑
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๓,๔๐๐.- บาท
(-สี่แสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธนะวิชช์ สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักงาน
 ๓. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณเดช นักป้องกันฯปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลี้ หมู่ที่ 11 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 137.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางไปฐานทหารปางหนุน บ้านพญาไพรลี้ หมู่ที่ 11 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _n | ราคาต่อหน่วยx F _n | ราคากลาง |
|---|--|-------|--------|--------------|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม | ตร.ม. | 548.00 | 1.73 | 948.04 | 1.3822 | 2.39 | 1,310.38 |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 27.40 | 710.12 | 19,457.29 | 1.3822 | 981.53 | 26,893.87 |
| 3 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม | ตร.ม. | 548.00 | 526.04 | 288,269.92 | 1.3822 | 727.09 | 398,446.68 |
| 4 | Expansion Joint | ม. | 8.00 | 143.75 | 1,150.00 | 1.3822 | 198.69 | 1,589.53 |
| 5 | Contraction Joint | ม. | 100.00 | 80.51 | 8,051.00 | 1.3822 | 111.28 | 11,128.09 |
| 6 | Longitudinal Joint | ม. | 137.00 | 74.51 | 10,207.87 | 1.3822 | 102.99 | 14,109.32 |
| 7 | งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 328,084.12 | | รวม | 453,477.87 |
| ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมรีขอบทวน-) | | | | | | | บริบยอด | 453,400.00 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน


| | |
|---|------------|
| = | 328,084.12 |
| = | 1.3822 |


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 453,400 บาท

(ลงชื่อ) 
 (นายณะวิรัช สายเทพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (ชวนวาร ธรรมแสง)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายชัยณรงค์ กิตติการเวศ)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย 


(นายณะวิรัช สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ 


(นายณะวิรัช สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ 

(นายเดชิต ติยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย