

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุหม่ออาน หมู่ที่ ๑๗
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔,๒๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุหม่ออาน หมู่ที่ ๑๗
บ้านทุหม่ออาน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย (สายทางไปบ้านนายอาฉ่า มาเยอะ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๔,๒๐๐.- บาท
(-เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ที่ ๗๙๑/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ๑. นายธนะวิรัช สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นางพนาวรรณ วิชาชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ๓. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณ นักป้องกันฯปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่อมออาเน ม.17 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางไปบ้านนายอาดำ มาเยอะ บ้านท่อมออาเน หมู่ที่ 17 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	108.00	1.73	186.84	1.3822	2.39	258.25
2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	108.00	14.46	1,561.68	1.3822	19.99	2,158.55
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.40	551.28	2,976.91	1.3822	761.98	4,114.69
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	108.00	468.95	50,646.60	1.3822	648.18	70,003.73
5	Expansion Joint	ม.	- 3.00	143.56	- 430.68	1.3822	198.43	- 595.29
6	Contraction Joint	ม.	24.00	80.43	1,930.32	1.3822	111.17	2,668.09
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					56,871.67		รวม	78,608.02
ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	74,200.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 56,871.67

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3822

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 74,200 บาท

(ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)



ประมาณการโดย

(นายธนะวิรัช สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนะวิรัช สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายธนะวิรัช สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพนาวรรณ วิชาชัย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายอุทิศ บรรรัตน์)

ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ

(นายเดชนันท์ ตยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย