

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่หม้อ หมู่ ๗
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๖๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่หม้อ หมู่ ๗
ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๐,๖๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 - ๕.๓ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
 - ๕.๔ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๕.๕ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 ๑. นายธนะวิชช์ สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักปลัด
 ๓. นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณเดช นักป้องกันฯปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ 7 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางไปบ้านอาเสาะ บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	120.00	1.74	208.80	1.3822	2.41	288.60
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	648.56	3,891.36	1.3822	896.44	5,378.64
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	120.00	502.35	60,282.00	1.3822	694.35	83,321.78
4	Expansion Joint	ม.	3.00	143.93	431.79	1.3822	198.94	596.82
5	Contraction Joint	ม.	24.00	80.78	1,938.72	1.3822	111.65	2,679.70
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					65,889.09		รวม	91,071.90
ตัวอักษร (-เก็บหินหกร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	90,600.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 65,889.09
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน = 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 90,600 บาท

(ลงชื่อ) 
(นายธนวิทย์ สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(สมชาย ชรรรมสง)
หัวหน้าสำนักงานปฎิ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายชัยณรงค์ กิตติกรรเทศ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

(นายธนวิทย์ สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายธนวิทย์ สายเทพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ

(นายเดชินท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย