

## การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านพญาไพรลี้ทุ์  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๒๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านพญาไพรลี้ทุ์ ตำบลเทอดไทย  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๒,๒๐๐.- บาท  
(-สี่แสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
  ๑. นายธนะวิชัย สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
  ๒. นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  ๓. นางสมศรี เยลฎุ ครูผู้ดูแลเด็ก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางไปฐานทหารปางหนูน บ้านพญาไพรลี้ หมู่ที่ 11 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	580.00	1.75	1,015.00	1.3822	2.42	1,402.93
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	722.37	20,948.73	1.3822	998.46	28,955.33
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	580.00	533.77	309,586.60	1.3822	737.78	427,910.60
4	Expansion Joint	ม.	8.00	145.57	1,164.56	1.3822	201.21	1,609.65
5	Contraction Joint	ม.	104.00	83.31	8,664.24	1.3822	115.15	11,975.71
6	Longitudinal Joint	ม.	145.00	78.79	11,424.55	1.3822	108.90	15,791.01
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					352,803.68		รวม	487,645.23
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	482,200.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 352,803.68
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 482,200 บาท


(ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)


ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธนวิชัย สายเทพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวศิริวารินทร์ สุ่มวีเอน)  
นักวิชาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ


ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางนัมศิริ เยษฐ)

ประมาณการโดย   
(นายธนวิชัย สายเทพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ   
(นายธนวิชัย สายเทพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ   
(นายอุทิศ บรรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ   
(นายเตชินท์ ดียะไพศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย