

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านอาโก้
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านผาจี ตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 ๑. นายธนะวิรัช สายเทพ ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายทินกร วนาฟ้าหลวง ครูผู้ดูแลเด็ก
 ๓. นางสาวศิริมาศ อินทนนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางขึ้นวัดอาไ้ บ้านอาไ้ หมู่ที่ 3 ตำบลเทอดไทย อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ประมาณราคาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	195.00	1.75	341.25	1.3822	2.42	471.68
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.75	568.14	5,539.37	1.3822	785.28	7,656.52
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม	ตร.ม.	195.00	478.24	93,256.80	1.3822	661.02	128,899.55
4	Expansion Joint	ม.	3.00	145.40	436.20	1.3822	200.97	602.92
5	Contraction Joint	ม.	33.00	83.23	2,746.59	1.3822	115.04	3,796.34
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					102,320.21		รวม	141,427.01
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	140,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 102,320.21
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 140,000 บาท

(ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทินกร วนาฟ้าหลวง)

ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวศิริมาศ อินทนนท์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณการโดย

(นายธนวิชัย สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายธนวิชัย สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ

(นายเคซันท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย