



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพญาไพรลี้-บ้านปางมะหัน ม.8 ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.กำหนด ปริมาณงาน จำนวน 5 จุด ทน 0.15 ม. หรือมีปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 267 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สายทาง ถนนสายทางพระราชทานมหาจักรีดำเนิน


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ประมาณราคาวันที่ 15 ธันวาคม 2560


| ลำดับ   | รายการ                                    | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|---|---|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1   | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                     | ตร.ม. | 267.00 | 110.08       | 29,391.36  | 1.3822 | 152.15                    | 40,624.74  |
| 2   | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                | ลบ.ม. | 13.35  | 705.24       | 9,414.95   | 1.3822 | 974.78                    | 13,013.34  |
| 3   | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. | ลบ.ม. | 40.05  | 2,978.00     | 119,268.90 | 1.3822 | 4,116.19                  | 164,853.47 |
| 4   | ตะแกรงไวท์เมทหนา 4.0 mm. @ 20x20 cm.      | ตร.ม. | 267.00 | 40.00        | 10,680.00  | 1.3822 | 55.29                     | 14,761.90  |
| 5   | Contraction Joint                         | ตัน   | 0.07   | 25,280.78    | 1,769.65   | 1.3822 | 34,943.09                 | 2,446.01   |
| 6   | Expansion Joint                           | ตัน   | 0.01   | 24,935.60    | 249.36     | 1.3822 | 34,465.99                 | 344.67     |
| 7   | งานไม้แบบเทคอนกรีต                        | ลบ.พ. | 12.17  | 579.44       | 7,051.78   | 1.3822 | 800.90                    | 9,746.97   |
| หมายเหตุ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตรวมค่าแรง |   |       |        |              | 177,826.00 |        | รวม                       | 245,791.10 |
| ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)            |   |       |        |              |            |        | ปรับยอด                   | 245,000.00 |


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 177,826.00
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 245,000 บาท


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธนวิชัย สายเทพ) )  
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวมาลีพร มอกะ) )

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสมศรี เยลุม) )

ประมาณการโดย   
(นายธนวิชัย สายเทพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ   
(นายธนวิชัย สายเทพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ   
(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ   
(นายเดชาวิทย์ ตีเยไพศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย