

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สายทาง ถนนสายทางชั้นวัดอาไ้ บ้านอาภู่อไ้ หมู่ที่ 3 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	420.00	1.76	739.20	1.3822	2.43	1,021.72
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.00	572.39	12,020.19	1.3822	791.16	16,614.31
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	420.00	477.58	200,583.60	1.3822	660.11	277,246.65
4	Expansion Joint	ม.	6.00	148.89	893.34	1.3822	205.80	1,234.77
5	Contraction Joint	ม.	75.00	83.48	6,261.00	1.3822	115.39	8,653.95
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					220,497.33		รวม	304,771.40
ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน-)							ปรับยอด	300,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

220,497.33

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822


ระยะเวลาดำเนินการ


45 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางและควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 300,000 บาท

(ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนวิทย์ สายเทพ) ,
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวศิริจรรย์ อึ้งแสง)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพนกร อรรถกันฉวง)

ประมาณการโดย

(นายธนวิทย์ สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายธนวิทย์ สายเทพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อนุมัติ

(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย